TABELLE CONSISTENZE

P.A.P.M.A.A. VARIANTE prot.2470 del 26/06/2012 al PAPMAA prot. 1205 del 08/03/2006

RIF.	DESCRIZIONE	VOLUME DI DEMOLIZIONE (EX STALLA) mc	VOLUME APPROVATO PAPMAA mc		sup. lorda mq	altezza m	VOLUME REALIZZATO mc		VOLUME DA REALIZZARE mc	
			TURISTICO-RICETTIVO	VOLUMI AGRICOLI			TURISTICO-RICETTIVO	VOLUMI AGRICOLI	TURISTICO-RICETTIVO	VOLUMI AGRICOLI
VOLUMETRIA REALIZZATA										
O	CASA FATTORE			515,00	169,77	3,04		516,10		
P1	RIMESSAGGIO			800,00	199,71	3,18		635,07		
P2	TETTOIA (volumetria da computare al 50%)				40,66	2,70		54,89		
Qa	CAMPO CAVALLI COPERTO			4.200,00	810,22	5,24/5,39		4.327,04		
Qb	BOX CAVALLI				120,00	3,00		360,00		
cabina elettrica	CABINA ELETTRCIA				19,11	2,70		51,60		
ex P	LABORATORIO SALUMI E P.V. (non realizzato)			800,00						
ex R	STALLA CAVALLI + ABITAZIONE STALLIERE (non realizzato)			2.200,00						
	TOTALI PARZIALI			8.515,00	*1.359,47*			5.944,70		
VOLUMETRIA DA REALIZZARE										
P2 bis	TETTOIA (volumetria da computare al 50%)				40,66	2,70				54,89
R	BOX CAVALLI, SCUDERIA				343,00	3,00				1.029,00
S	MENSA-INFERMERIA				130,00	3,30				431,63
T	ACCOGLIENZA				308,00	3,30				1.016,40
N	n° 12 ABITAZIONI AD USO TURISTICO		6.000,00		726,00	3,30			2.395,80	
	CENTRO FITNESS				602,00	3,30			1.986,60	
	RISTORANTE				431,00	3,30			1.422,30	
piscina	SERVIZI INTERRATI				65,00	3,00			195,00	
	TOTALI PARZIALI	14.906,00	6.000,00		*2.580,66*				5.999,70	2.531,93
	TOT. VOLUMETRIE TURISTICO-RICETTIVO		6.000,00		*3.940,13*				5.999,70	
	TOT. VOLUMETRIE VOLUMI AGRICOLI							5.944,70		2.531,93
				8.515,00					8.476,63	
	TOT. VOLUMETRIE TURISTICO-RICETTIVO + VOLUMI AGRICOLI		14.515,00				5.944,70		8.531,63	
	TOTALE VOLUMETRIA REALIZZATA + VOLUMETRIA DA REALIZZARE						14.476,33			

nota *per il calcolo del volume sono state considerate le superfici lorde e le altezze utili (dalla quota del pavimento interno all' intradosso del solaio di copertura, escluso eventuale manto vegetale); il volume delle logge coperte è valutato per il 50% del volume vuoto per pieno"*

nota ***Volume utilizzabile per locali tecnici = 14.515,00 - 14.476,33 = 38,67 mc***

P.A.P.M.A.A. 2023

RIF.	DESCRIZIONE	VOLUME DI DEMOLIZIONE (EX STALLA) mc	VOLUME APPROVATO PAPMAA mc	sup. totale mq	altezza m	VOLUME TOT. REALIZZATO mc		VOLUME TOT. DA REALIZZARE mc	
			VOLUMI AGRICOLI			AGRITURISMO	VOLUMI AGRICOLI	AGRITURISMO	VOLUMI AGRICOLI
VOLUMETRIA REALIZZATA									
O	AGRITURISMO		515,00	169,77	3,04	516,10			
P1	LABORATORIO SALUMI E P.V.		800,00	199,71	3,18		635,07		
P2	TETTOIA			71,32	2,70		96,28		
Qa	CAMPO CAVALLI COPERTO		4.200,00	823,26	3,55/9,00		4.490,64		
Qb	BOX CAVALLI			132,50	3,00		397,50		
cabina elettrica	CABINA ELETTRCIA			19,11	2,70		51,60		
T	APPARTAMERNTO USO AGRITURISTICO			300,38	3,30	991,25			
ex P	LABORATORIO SALUMI E P.V. (non realizzato)		800,00						
ex R	STALLA CAVALLI + ABITAZIONE STALLIERE (non realizzato)		2.200,00						
	TOTALI PARZIALI		8.515,00	**1.716,05**		1.507,35	5.671,09		
VOLUMETRIA DA REALIZZARE									
P2 bis	TETTOIA (volumetria da computare al 50%)			81,18	4,00				162,36
T bis	TETTOIA (volumetria da computare al 50%)			46,75	2,70				63,11
A bis	SERRA BOTANICA			35,00	2,20/3,10				92,82
O bis	TETTOIA (volumetria da computare al 50%)			46,75	2,70				63,11
T b	DEGUSTAZIONE			26,66	2,50/3,20				151,43
S	INFERMERIA - MENSA			210,71	3,30				695,34
	TOTALI PARZIALI	14.906,00		**447,05**				0,00	1.228,18
	TOT. VOLUMETRIE AGRITURISMO					1.507,35		0,00	
	TOT. VOLUMETRIE VOLUMI AGRICOLI						5.671,09		1.228,18
			8.515,00				6.899,27		
	TOT. VOLUMETRIE AGRITURISMO + VOLUMI AGRICOLI					7.178,44		1.228,18	
	TOTALE VOLUMETRIA REALIZZATA + VOLUMETRIA DA REALIZZARE					8.406,62			

nota *per il calcolo del volume sono state considerate le superfici lorde e le altezze utili (dalla quota del pavimento interno all' intradosso del solaio di copertura, escluso eventuale manto vegetale); il volume delle logge coperte è valutato per il 50% del volume vuoto per pieno"*